

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.6	km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600*4.5	m ²		
			m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
3	KNNR 6 0107- 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 600*4.5*0.1	m ³		
			m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
4	KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)+łuki zjazdu 600*3.5+50	m ²		
			m ²	2150.000	
				RAZEM	2150.000
5	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)+łuki zjazdu poz.4	m ²		
			m ²	2150.000	
				RAZEM	2150.000
6	KSNR 6 0204- 01	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm 600*0.5*2	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
7	KSNR 1 0312- 05	Wyrównanie poboczy gruntowych 600*0.5*2	m ²		
			m ²	600.000	
				RAZEM	600.000